

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: SP NR 1 IM T. KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Podlaskie dla Ukrainy Szkoła  
 Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Remont i modernizacja pomieszczeń do zajęć terapeutyczno - dydaktycznych		
1	KNNR 3W 0607-0100		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Przetarcie istniejących tynków z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na: ścianach i sufitach	m2	784,6860
			5*157		785,00000
2	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	784,6860
3	KNKRB 2 1401-08		Malowanie tynków trzykrotne farba emulsyjną bez gruntowania	m2	784,6860